



PERIMETRO INTERVENTO

SUPERFICIE NON COMPRESA NELLA FASE 2

- P01** Parquet – NOCE NAZIONALE  
Posa in opera: Seta Francese  
LITONCINO  
Spessore: min 15 (da incollaggio con collante bicomponente)  
Lunghezza: min 100/1000  
Larghezza: min 70/100
- P02** Parquet – NOCE NAZIONALE  
Posa in opera: Cassero regolare  
LITONCINO  
Spessore: min 15 (da incollaggio con collante bicomponente)  
Lunghezza: min 100/1000  
Larghezza: min 70/100
- P03** Parquet (bindello) – ROVERE  
Posa in opera: Cassero regolare  
LITONCINO  
Spessore: min 15 (da incollaggio con collante bicomponente)  
Lunghezza: min 100/1000  
Larghezza: min 40
- P04** Parquet (bindello) – NOCE NAZIONALE  
Posa in opera: Cassero regolare  
LITONCINO  
Spessore: min 15 (da incollaggio con collante bicomponente)  
Lunghezza: min 100/1000  
Larghezza: min 30
- P05** Gres Porcellanato rettificato  
Posa in opera: Foglie 1,2 mm con stucco cementizio  
Spessore: min 5 (da incollaggio con collante bicomponente)  
Lunghezza: min 600  
Larghezza: min 600
- P06** Gres Porcellanato – mosaico  
Posa in opera: Seta incollaggio con collante bicomponente  
Lunghezza: min 300 (foglie)  
Larghezza: min 300 (foglie)
- P07** Monocottura smaltata  
Posa in opera: Cassero regolare  
LITONCINO  
Spessore: min 300  
Larghezza: min 200
- P08** Parquet – NOCE NAZIONALE  
Posa in opera: Cassero irregolare, stola di rovere  
LITONCINO  
Spessore: min 15 (da incollaggio con collante bicomponente)  
Lunghezza: min 70/100
- P09** Gres Porcellanato rettificato – Rivestimento  
Posa in opera: Foglie 1,2 mm con stucco cementizio  
Spessore: min 5 (da incollaggio con collante bicomponente)  
Lunghezza: min 600  
Larghezza: min 300

**NOTA:**  
**A.** Le misure interne ed esterne sono riferite al finito.  
**B.** Le quote altimetriche sono riferite ai piani al finito.  
**C.** Le misure valide sono quelle riportate nelle quote di progetto dato che per difetto di copia o di riduzione potrebbero verificarsi variazioni

**N.B. TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE**



PROGETTO ESECUTIVO



**INTERVENTO**  
 PALAZZO BALEANI RISTRUTTURAZIONE PIANO PRIMO ALA NORD  
 FASE 2: AREA UFFICI E SERVIZI

R.U.P. Ing. Stefano Smith	DIRETTORE AREA GESTIONE EDILIZIA Dott. Sabrina Lucarini												
PROGETTISTA Arch. Lada Bešker	CONSULENTI PER IL PROGETTISTA IMPIANTO MECCANICO – Ing. Lucio Verrecchia IMPIANTO ELETTRICO – Ing. Lucio Verrecchia												
ARCHITETTONICO: POST OPERAM – PAVIMENTI Pianta Piano Primo Dettaglio A-A07 Dettaglio B-B07 Dettaglio C-C07	<table border="1"> <tr> <td>DATA</td> <td>SCALA</td> <td>FORMATO</td> </tr> <tr> <td>03/2017</td> <td>1:50 - 1:20</td> <td>A1+</td> </tr> <tr> <td>REV.</td> <td>N°TAVOLA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0.00</td> <td>A.07</td> <td></td> </tr> </table>	DATA	SCALA	FORMATO	03/2017	1:50 - 1:20	A1+	REV.	N°TAVOLA		0.00	A.07	
DATA	SCALA	FORMATO											
03/2017	1:50 - 1:20	A1+											
REV.	N°TAVOLA												
0.00	A.07												