



ALLEGATO 1

ELENCO PREZZI AGGIUNTIVI

Roma, 13/09/2013

IL PROGETTISTA
P.A. PAOLO GROTTESI

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
ARCH. GIUSEPPE LUCIANI

| | | |
|---|--|-------------------------|
|  | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" | All. 1 |
| | LAVORI DI MANUTENZIONE PER OPERE STRADALI E INFRASTRUTTURALI ACCORDO QUADRO – ALLEGATO 1 – ELENCO PREZZI AGGIUNTIVI | Rev. 00 del 13/09/13 |
| | | Pag. 2 di 4 |

I pressi di seguito riportati sono stati desunti per analogia prendendo come riferimento Prezziari vigenti in Regioni limitrofe alla Regione Lazio.

Art.Id.01 – Per il rialzo o livellamento di chiusini esistenti di qualsiasi materiale, dimensione o forma, compreso utilizzo del martello demolitore, impiego di calcestruzzo cementizio.

Prezzo comprensivo di ogni onere accessorio

Cad..... euro 143,00;

Art.Id.02 – Piastrelle di Gres ceramico per percorsi "Loges" posto in opera in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc. di sabbia dello spessore non inferiore a cm.2, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro.

Prezzo comprensivo di ogni onere accessorio

Mq..... euro 220,00;

Art.Id.03 – Piastrelle in gomma per percorsi "Loges" per esterno, di svolta a L, indicazione di incrocio a T, indicazione direzione rettilinea, indicazione di arresto/pericolo, indicazione di servizio, in vari colori, poste in opera con idoneo collante su piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte.

Prezzo comprensivo di ogni onere accessorio

Mq..... euro 170,00;

Art.Id.4 – Fornitura e posa in opera di segnale di qualsiasi forma, lato o diametro 60 cm. in lamiera di ferro spessore 10/10, costruzione scatolata da mm. 13, esecuzione interamente in pellicola rifrangente completo di accessori per il montaggio e attacchi speciali antirotazione.

Prezzo comprensivo di ogni onere accessorio.

Cad..... euro 45,00;

Art.Id.5 – Fornitura e posa in opera di pannelli integrativi dimensioni 25x45 in lamiera di ferro spessore 10/10, costruzione scatolata da mm. 13, esecuzione interamente in pellicola rifrangente completo di accessori per il montaggio e attacchi speciali antirotazione, comprese eventuali scritte.

Prezzo comprensivo di ogni onere accessorio.

Cad..... euro 32,50;

Art.Id.6 – Fornitura e posa in opera di segnale indicazione semplice 25x100 in lamiera di ferro spessore 10/10, costruzione scatolata da mm. 13, esecuzione interamente in pellicola rifrangente completo di accessori per il montaggio e attacchi speciali antirotazione (es. senso unico).

Prezzo comprensivo di ogni onere accessorio

Cad..... euro 42,50;

| | | |
|---|--|-------------------------|
|  | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" | All. 1 |
| | LAVORI DI MANUTENZIONE PER OPERE STRADALI E INFRASTRUTTURALI ACCORDO QUADRO – ALLEGATO 1 – ELENCO PREZZI AGGIUNTIVI | Rev. 00 del 13/09/13 |
| | | Pag. 3 di 4 |

Art.Id.7 – Fornitura e posa in opera di palo tubolare per sostegno segnali e/o tabelle di diametro mm. 60; altezza fino a m 3,50 compreso l'esecuzione del buco di alloggiamento e il fissaggio con idoneo legante idraulico e quanto altro occorre per renderlo finito adatto allo scopo.

Prezzo comprensivo di ogni onere accessorio
 Cad..... euro 55,00;

Art.Id.8 – Smontaggio di targhe di indicazione stradali, compreso il trasporto e l'alienazione con vettore autorizzato in discarica autorizzata.

Prezzo comprensivo di ogni onere accessorio
 Cad..... euro 6,50;

Art.Id.9 – Smontaggio paline di sostegno di segnaletica verticale, compreso il trasporto e l'alienazione con vettore autorizzato in discarica autorizzata.

Prezzo comprensivo di ogni onere accessorio
 Cad..... euro 8,50;

Art.Id.10 – Posa in opera di dossi e terminali artificiali in gomma di qualsiasi dimensione, fissaggio mediante tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Prezzo comprensivo di ogni onere accessorio
 ml..... euro 30,00;

Art.Id.11 – Paletto dissuasore in ferro tubolare come esistenti, zincato a caldo e verniciato, munito di bullone per eventuale rimozione (pellicola H.I. bianco/rosso rifrangente) diam. 76 mm, sp. 3.25 mm, altezza da 110 a 130 cm. compresa la posa in opera.

Prezzo comprensivo di ogni onere accessorio
 Cad..... euro 100,00;

Art.Id.12 – Fornitura e posa in opera per elementi di segnaletica verticale per esterno in PVC su pannello in parte verniciato, fissato su basamento triangolare in cemento rivestito in travertino.

Prezzo comprensivo di ogni onere accessorio
 Cad..... euro 2890,34;

Art.Id.13 – Fornitura e posa in opera di Totem in alluminio bifacciale in PVC.

Prezzo comprensivo di ogni onere accessorio
 Cad..... euro 960,59;

Art.Id.14 – Fornitura e applicazione di pellicola adesiva, di qualsiasi colore, su supporti forniti dall'Amministrazione (Totem Monoliti etc), grezzi o ricoperti da altra pellicola (serigrafata e senza

| | | |
|---|--|-------------------------|
|  | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" | All. 1 |
| | LAVORI DI MANUTENZIONE PER OPERE STRADALI E INFRASTRUTTURALI ACCORDO QUADRO – ALLEGATO 1 – ELENCO PREZZI AGGIUNTIVI | Rev. 00 del 13/09/13 |
| | | Pag. 4 di 4 |

rilievi) compreso la rimozione della pellicola sulle superfici interessate ed ogni altro onere accessorio.

Prezzo comprensivo di ogni onere accessorio
mq..... euro 80,00;