



**Prot.1540**  
**Del 25/11/2022**  
**Classif. VIII/2**

## **Allegato B**

### **CAPITOLATO TECNICO**

#### **Servizio di manutenzione ordinaria dell'Aula 4 del Dipartimento di Psicologia dei Processi di sviluppo e socializzazione**

- Categoria merceologica: OG1 Edifici Civili e Industriali
- 120 mq
- Rimozione e smaltimento di controsoffitto in fibra minerale con successiva posa in opera di controsoffitto acustico modulare;
- Rimozioni e smaltimento di controparete in legno plastico verniciato e retrostante isolamento in lana minerale successiva posa in opera di controparete in cartongesso completa di isolamento, stuccatura e pitturazione;
- Fornitura e posa in opera di parete attrezzata realizzata con pannelli acustici modulari a doppio formato;
  - posa in opera di attaccapanni in plexiglas personalizzati in colorazione e logo sapienza;
  - sostituzione e smaltimento delle plafoniere esistenti con elementi modulari da incasso a tecnologia LED a basso consumo energetico;
- Revisione di pavimentazione in pietra esistente;
- Posa in opera di punti di alimentazione di forza motrice comprensivi di cassette da incasso, frutti, ecc..

Sono comprese inoltre tutte quelle attività per dare il lavoro finito e regola d'arte.

Sono comprese inoltre le attività di spostamenti degli arredi e successivo riposizionamento, così come lo smontaggio ed il successivo rimontaggio dell'infrastruttura impiantistica esistente composta da canali di ventilazione, unità di climatizzazione interne, impianti multimediali audio-video, impianti elettrici di forza motrice ed illuminazione, sistemi e componenti antincendio,

quadri elettrici ed armadi rack, e quanto altro presente in aula atto al suo funzionamento per le attività didattiche;

Sono inoltre compresi tutti gli oneri relativi alla sicurezza e le spese di progettazione tecnica per la redazione degli elaborati as build degli interventi post opera

**FIRMATO PER ACCETTAZIONE**