

COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

OGGETTO: Lavori di manutenzione di natura edile , idrico-sanitaria ed affini

COMMITTENTE: Università degli studi di Roma "La Sapienza"

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'100,88
11/02/2014	coprigiunto per ponteggio in Pvc. costo d&pos;uso annuale o frazione. doppio.					400,00		
	SOMMANO cad					400,00	2,90	1'160,00
9 s.1.01.3.14 11/02/2014	Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m² di rete).					200,00		
	SOMMANO mq					200,00	1,19	238,00
10 s.1.01.3.15 11/02/2014	Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m² di telo).					800,00		
	SOMMANO mq					800,00	1,92	1'536,00
11 s.1.01.4.04.a 11/02/2014	Trabattello mobile prefabbricato uni en 1004 in tubolare di alluminio, base cm 135 X 250, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzator ... o altro previsto dalle norme vigenti, altezza max. di utilizzo m. 17,10. nolo per un mese o frazione del solo materiale.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	257,10	2'056,80
12 s.1.01.5.09 11/02/2014	Impalcato in legno realizzato con tavole dello spessore di cm. 5 fissate tra loro ed a terra da montare a protezione di aperture nel solaio. montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione.					60,00		
	SOMMANO mq					60,00	6,00	360,00
13 s.1.01.5.17.a 11/02/2014	Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) a squadra fissa uni en 13374 classe A, da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max. 10° di spesso ... re. costo primo mese o frazione. compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.					50,00		
	SOMMANO m					50,00	12,31	615,50
14 s.1.01.5.27 11/02/2014	Delimitazione di aree di lavoro, eseguita con ferri tondi Ø 20 mm. infissi nel terreno a distanza non superiore a m. 1,00 e rete in plastica stampata. montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione.					400,00		
	SOMMANO mq					400,00	3,78	1'512,00
15 s.1.01.5.28 11/02/2014	Protezione percorso pedonale verso il vuoto con parapetto costituito da due correnti in tavole di legno spess. cm. 3 pali infissi nel terreno ad interasse m.1.20 e tavola fermapiede di altezza 20 cm.					300,00		
	SOMMANO m					300,00	11,64	3'492,00
16 s.1.01.5.29.a 11/02/2014	Andatoia di cantiere in legno per transito di lavoratori o materiali, munita di parapetto il legno su ambedue i lati, con listelli trasversali sul piano di transito. montaggio, somontaggio e nolo del materiale. Larghezza cm. 60							
	A R I P O R T A R E							33'071,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33'071,18
17 s.1.01.6.01 11/02/2014	Scala metallica a pioli uni en 131, della lunghezza di m.4, con piedi in gomma antisdrucciolo, data in opera con fissaggio alla base ed al punto di arrivo. nolo per un mese o frazione.					50,00		
	SOMMANO m					50,00	27,20	1'360,00
						4,00		
	SOMMANO cad					4,00	7,17	28,68
18 s.1.01.6.21 11/02/2014	Lampada per illuminazione/segnalazione del tipo a tartaruga iP min. 55 collegata a linea esistente montata a parete con lampadina fino a 60W.					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	22,58	903,20
19 s.1.01.6.22 11/02/2014	Plafoniera, coppa in resina per illuminazione al neon, 1x 36 Watt con schermatura iP 65 collegata a linea esistente a parete.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	49,90	998,00
20 s.1.01.6.23 11/02/2014	Faro per illuminazione di esterni con lampada fino a 300 watt, dato in opera su palo metallico di altezza m. 3, compreso allacciamento alla scatola di derivazione a base palo.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	196,97	3'939,40
21 s.1.02.2.03 11/02/2014	Elmetto di protezione uni en 397 con bordatura regolabile e fascia antisudore dotato di cuffie antirumore e visiera. costo d'uso per mese o frazione.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	4,68	46,80
22 s.1.02.2.10 11/02/2014	Occhiale en 166 ed en 170 bilente con lenti incolore in policarbonato antigraffio con trattamento antiappannante. montatura in plastica ad alta resistenza. stanghette regolabili. costo d'uso per mese o frazione.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	1,70	34,00
23 s.1.02.2.13 11/02/2014	Visiera di protezione in acetato verde per saldatura (ir/uv 5) 200 mm, conforme alle norme en 166 ed en 169. costo d'uso per mese o frazione.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	2,81	16,86
24 s.1.02.2.17 11/02/2014	Mascherine monouso per polveri di quarzo, per polveri e fumi di saldatura, class.FFP2s. Fornitura.					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	1,65	165,00
25 s.1.02.2.37 11/02/2014	Inseri auricolari malleabili monouso. Fornitura					4,00		
	SOMMANO ogni 100					4,00	12,72	50,88
	A R I P O R T A R E							40'614,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'614,00
26 s.1.02.2.44 11/02/2014	Guanti contro le aggressioni meccaniche uni-en 388. Fornitura. (durata un mese). SOMMANO paio					20,00		
						20,00	3,97	79,40
27 s.1.02.2.50 11/02/2014	Tuta da lavoro per la protezione dell'epidermide. Fornitura. (durata sei mesi). (par.ug.=8*6) SOMMANO cad	48,00				48,00		
						48,00	16,09	772,32
28 s.1.02.2.77 11/02/2014	Imbracatura conforme alla norma unI-en 361 con aggancio dorsale ed aggancio sternale, regolazione posta sia sui nastri cosciali sia sulle bretelle, cinghie in nomeX-KeVlar, fibbie ... le in acciaio zincato. Per lavori in presenza di fiamme, scintille ed alte temperature. costo d'uso per mese o frazione. SOMMANO cad					6,00		
						6,00	19,48	116,88
29 s.1.02.2.80 11/02/2014	Cordino elastico anticaduta in poliammide Ø 10,5, lunghezza max 2 mt conforme alla norma uni-en 354-355 con assorbitore di energia e nr. 2 moschettoni inclusi (1 a vite, 1 a doppia leva). costo d'uso per mese o frazione. SOMMANO cad					6,00		
						6,00	2,57	15,42
30 s.1.02.2.81 11/02/2014	Doppio cordino elastico anticaduta in poliammide Ø 10,5, lunghezza max 2 mt conforme alla norma uni-en 354-355 con assorbitore di energia e nr. 3 moschettoni inclusi (1 a vite, 2 a doppia leva). costo d'uso per mese o frazione. SOMMANO cad					6,00		
						6,00	3,77	22,62
31 s.1.02.2.88.e 11/02/2014	Dispositivo anticaduta retrattile, diametro cavo Ø 4, cavo in acciaio galvanizzato, carter in composito, peso: 5,30 kg con nr. 2 moschettoni inclusi (1 a vite, 1 a doppia leva). costo d'uso per mese o frazione. con arrotolatore lunghezza 25 mt. SOMMANO cad					6,00		
						6,00	30,05	180,30
32 s.1.02.2.92 11/02/2014	Moschettone in lega leggera con doppio sistema di bloccaggio, peso 460 gr. dimensioni 290x130 mm. diametro apertura 60 mm. resistenza: 20 kn, apertura con doppio movimento volontario. cadauno. SOMMANO cad					6,00		
						6,00	30,00	180,00
33 s.1.02.2.93 11/02/2014	Pinza d'ancoraggio, chiusura automatica autobloccante adatta all'uso sui profili tubolari di vario genere, diametro apertura 112 mm. cadauno. SOMMANO cad					6,00		
						6,00	41,00	246,00
34	Linea vita temporanea orizzontale conforme alla norma uni-en 795							
	A R I P O R T A R E							42'226,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42'226,94
s.1.02.2.94 11/02/2014	classe B. costituita da un nastro in poliestere con carico di rottura superiore a 3000 dan e lunghezza pari a 20 ... mt., in borsa di nailon fornita con n°2 moschettoni. (omologata fino a tre operatori). costo d'uso per mese o frazione.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	6,43	25,72
35 s.1.03.1.06 11/02/2014	Verifica del rischio scariche atmosferiche per edificio o grande massa metallica (verifica della probabilità e relazione).					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	406,52	813,04
36 s.1.04.1.01.a 11/02/2014	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 350 x 350 mm.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,32	6,40
37 s.1.04.1.01.b 11/02/2014	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 350 x 125 mm.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,14	2,80
38 s.1.04.1.01.c 11/02/2014	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 500 x 330 mm.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,42	8,40
39 s.1.04.1.01.d 11/02/2014	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. triangolare, lato 350 mm.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,46	9,20
40 s.1.04.1.02.a 11/02/2014	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 115 x 160 mm.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,10	2,00
41 s.1.04.1.02.b 11/02/2014	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 270 x 330 mm.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,30	6,00
42 s.1.04.1.02.c 11/02/2014	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 270 x 370 mm.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,35	7,00
	A R I P O R T A R E							43'107,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							43'107,50
43 s.1.04.1.02.d 11/02/2014	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 270 x 430 mm. Vedi voce n° 42 [cad 20.00]					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,41	8,20
44 s.1.04.1.02.e 11/02/2014	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 435 x 603 mm.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,77	15,40
45 s.1.04.1.02.f 11/02/2014	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 350 x 125 mm.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,14	2,80
46 s.1.04.1.02.g 11/02/2014	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 500 x 330 mm.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,42	8,40
47 s.1.04.1.02.h 11/02/2014	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 700 x 500 mm.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,89	17,80
48 s.1.04.1.03.a 11/02/2014	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 270 x 370 mm.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,35	7,00
49 s.1.04.1.03.b 11/02/2014	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 350 x 125 mm.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,14	2,80
50 s.1.04.1.03.c 11/02/2014	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 500 x 330 mm.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,42	8,40
51 s.1.04.1.03.d 11/02/2014	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 700 x 500 mm.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,89	17,80
	A R I P O R T A R E							43'196,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							43'196,10
52 s.1.04.1.04.a 11/02/2014	Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione. 130 x 133 mm.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,09	1,80
53 s.1.04.1.04.b 11/02/2014	Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione. 250 x 310 mm.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,22	4,40
54 s.1.04.1.05 11/02/2014	Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D.Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; bifacciale, con pellicola adesiva rifrangente, 250 x 310 mm: costo di utilizzo per mese o frazione.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,35	7,00
55 s.1.04.1.06.a 11/02/2014	cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D.Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale fotoluminescente. costo di utilizzo per mese o frazione. 250 x 310 mm.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,77	15,40
56 s.1.04.1.06.b 11/02/2014	cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D.Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale fotoluminescente. costo di utilizzo per mese o frazione. 400 x 400 mm.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	1,46	29,20
57 s.1.04.1.07.a 11/02/2014	Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione. 250 x 250 mm.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,15	3,00
58 s.1.04.1.07.b 11/02/2014	Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione. 250 x 310 mm.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,22	4,40
59 s.1.04.1.07.c 11/02/2014	Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione. 375 x 175 mm.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,29	5,80
	A R I P O R T A R E							43'267,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							43'267,10
60 s.1.04.1.07.d 11/02/2014	Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione. 400 x 500 mm.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,55	11,00
61 s.1.04.1.07.e. 1 11/02/2014	Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione. monofacciale fotoluminescente 250 x 250 mm.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,60	12,00
62 s.1.04.1.07.e. 2 11/02/2014	Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione. monofacciale fotoluminescente 250 x 310 mm.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,77	15,40
63 s.1.04.1.07.e. 3 11/02/2014	Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione. monofacciale fotoluminescente 400 x 400 mm.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	1,46	29,20
64 s.1.04.1.08.a 11/02/2014	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al D.Lgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 125 x 185 mm.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,13	2,60
65 s.1.04.1.08.b 11/02/2014	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al D.Lgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 300 x 200 mm.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,20	4,00
66 s.1.04.1.08.c 11/02/2014	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al D.Lgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 330 x 500 mm.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,42	8,40
67 s.1.04.1.08.d 11/02/2014	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al D.Lgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 500 x 590 mm.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,77	15,40
	A R I P O R T A R E							43'365,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							43'365,10
68 s.1.04.1.08.e 11/02/2014	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al D.Lgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 600 x 400 mm.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,70	14,00
69 s.1.04.1.08.f 11/02/2014	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al D.Lgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 500 x 700 mm.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,89	17,80
70 s.1.04.1.09 11/02/2014	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio.					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	6,47	647,00
71 s.1.04.1.10.a 11/02/2014	Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza, diametro del palo pari a 48 mm; costo di utilizzo del palo per mese o frazione. altezza 3 m.					200,00		
	SOMMANO cad					200,00	0,65	130,00
72 s.1.04.1.10.b 11/02/2014	Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza, diametro del palo pari a 48 mm; costo di utilizzo del palo per mese o frazione. altezza 4 m.					200,00		
	SOMMANO cad					200,00	0,79	158,00
73 s.1.04.1.11.a 11/02/2014	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo. costo di utilizzo del materiale per mese o frazione.					400,00		
	SOMMANO cad					400,00	0,56	224,00
74 s.1.04.1.11.b 11/02/2014	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo. posizionamento in opera e successiva rimozione.					400,00		
	SOMMANO cad					400,00	0,98	392,00
75 s.1.04.2.01.a 11/02/2014	cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada, fig.ii 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. costo d'uso per mese o frazione. Lato 60 cm, rifrangenza classe i.					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	1,54	23,10
76 s.1.04.2.02.a 11/02/2014	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada, fig.ii 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. costo d'uso per mese o frazione. diametro 60 cm, rifrangenza classe i.					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	2,13	31,95
	A R I P O R T A R E							45'002,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							45'002,95
77 s.1.04.2.17.g 11/02/2014	Impianto di segnalazione luminosa autoalimentato, di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centralna funzionante a 12 v, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannello (semplice o a lampeggio) per il solo funzionamento notturno. costo d'uso per mese o frazione. impianto con 6 fari con lampada allo xeno.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	82,34	411,70
78 s.1.04.3.04.a 11/02/2014	sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a 24 v, compreso collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino a m. 20 in custodia metallica verniciata in tamponi per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora. montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese.					1,00		
	SOMMANO m					1,00	136,50	136,50
79 s.1.04.5.05 11/02/2014	Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, compresi verifica del funzionamento una volta alla settimana, esclusi oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10 kw. nolo per un mese o frazione.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	205,60	616,80
80 s.1.04.6.02.b 11/02/2014	Estintore ad anidride carbonica co2 per classi di fuoco B e c (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizzo su apparecchiature elettriche, omologato, con non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. nolo per mese o frazione. da 5 Kg classe 89 Bc.					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	13,09	523,60
81 s.1.05.12 11/02/2014	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. costo medio pro-capite per ogni riunione.					42,00		
	SOMMANO pro capite					42,00	203,26	8'536,92
82 s.1.05.14 11/02/2014	Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio.					71,00		
	SOMMANO ora					71,00	33,50	2'378,50
83 s.1.06.01.c 11/02/2014	Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel Psc sia previsto che lavorazioni concomitanti o interferenti non possano essere eseguite contemporaneamente e nolo orario per spostare durante tale interferenza il personale o le macchine in altra area di lavoro. operaio specializzato.					60,00		
	SOMMANO ora					60,00	33,50	2'010,00
84 s.1.07.01.c 11/02/2014	costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel Psc da parte dei soggetti individuati dal coordinatore per la progettazione. operaio specializzato.							
	A R I P O R T A R E							59'616,97

