



Gielle Open Srls
Via Latina 31, Roma
PI/CF: 16136911001
Pec: gielleopensrls@legalmail.it

Roma, 02 dicembre 2021

Spettabile
Dipartimento di Scienze Statistiche
Sapienza Università di Roma
Piazzale Aldo Moro, 5
00185 Roma

Oggetto: preventivo per fornitura e posa in opera pavimento flottante, tinteggiatura pareti stanze Dipartimento e pavimentazione piastriaco solare.

Come da cortese richiesta e ricognizione tecnica effettuata il giorno 16 novembre u.s. rimettiamo nostra migliore offerta per quanto in oggetto.

Rif.1-FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO FLOTTANTE IN LAMINATO stanze: 13-1420-22-LID per totali mq129.

-Con impiego toghe grigio argento dimensioni cm.129x19,3 spessore 14mm –rivestimento materiale HDF tipologia flottante clic- idoneo per passaggio intenso -inclusa fornitura e posa in opera di materassino in pvc livellante colorazione grigio scuro e battiscopa in finto legno rigido cm.7x1,2 spessore medesima finitura toghe pavimento.

Costo toghe pavimento flottante+ tappetino+ battiscopa € 36,00/mq per totali tot.€ 4.644,00

Posa in opera € 18,00/mq per totali € 2.322,00

Rif.2 - Tinteggiatura pareti/soffitti (ove contemplato) stanze :10-45-22-20-19 per totali stimati 240 mq.

-con impiego idropittura lavabile grigio chiaro con una delle pareti in tinta rosso pantone sapienza, preparazione preliminare delle pareti e soffitti mediante stuccatura, rasatura e carteggiatura. Pittura traspirante eseguita a pennello o a rullo fino a due mani a coprire.

Costo tinteggiatura pareti materiali + manodopera € 10,00/mq per totali € 2.400,00

Rif.3 - Servizio completo di manodopera per spostamento stigliature e arredi presenti nelle 7 stanze oggetto delle lavorazioni sopra descritte per consentire posizionamento pavimento flottante e tinteggiatura pareti/soffitti incluso riposizionamento delle stesse a lavorazioni ultimate- stanze interessate: 10-45-13-14-20-22 e LID.

A corpo € 2.000,00

Rif.4 - FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO da esterno totali 24 mq - Con impiego piastrelle ad incastro WPC in composito 40x40 cm, spessore 45mm, colore grigio antracite -costo al mq € 65,00 totale € 1.560,00

**Rif.5 - smantellamento tenda da sole dismessa incluso rullo a parete e montanti a pavimento e inoltre a pubblica scarica
€ 200,00**

Rif.6 - montaggio Vs.Tendone /Gazebo in PV500 da mt. 4x6 di base IN OMAGGIO

Totale Finale € 13.126,00

Quotazioni nette IVA esclusa

Consegna materiali e inizio lavorazioni: 2 settimane c.a dro –durata lavori: 15 gg.c.a Pagamento: Vs. solito

In attesa Vs. cenno di riscontro porgiamo distinti saluti

GIELLE OPEN