



TRE S Roma
dal 1973 s.r.l.

Sede: Via delle Fresie, 36 - 00172 Roma
Tel. 06/2415335 - 06/2415346 - Fax 06/2415667
e-mail: info@tres.roma.it – Pec: tres@postecert.it
sitoweb: www.tres.roma.it
p.iva 01411181009 - c.f. 05535070584



Spett. le
Dipartimento di Scienza Statistiche
Sapienza Università di Roma
Piazzale Aldo Moro, 5
00185 Roma

Offerta n°810.

Roma lì, 02/12/2021

Ns. rif. DSS.00105-2021

Oggetto: Preventivo per applicazione pavimento flottante e pittura pareti stanze Vs. Dipartimento al quarto piano+ pavimentazione da esterno

In riferimento alla Vs. cortese richiesta di preventivo, rimettiamo offerta per la fornitura e la posa in opera di quanto sotto indicato:

Rif.1-fornitura e posa in opera pavimento flottante in laminato per totali 129mq.

Stanze interessate: 13-14-20-22-LID

Con impiego toghe grigio argento dimensioni cm.129x19,3 spessore 14mm –rivestimento materiale HDF tipologia flottante clic- idoneo per passaggio intenso -inclusa fornitura e posa in opera di materassino in pvc livellante colorazione grigio scuro e battiscopa adesivo cm.5x2x1,4mm spessore

Costo al mq: 60,00

Costo totale € 7.740,00

Rif.2-Tinteggiatura pareti/soffitti (ove contemplato) per totali 240 mq

Stanze :10-45-22-20-19.

Con impiego idropittura lavabile grigio chiaro con una delle pareti in tinta rosso pantone sapienza, preparazione preliminare delle pareti e soffitti mediante stuccatura rasatura e carteggiatura. Pittura traspirante eseguita a pennello o a rullo fino a due mani a coprire.

Costo al mq: 15,00

Costo totale € 3.600,00

Rif.3-Manodopera necessaria per lo spostamento degli arredi e materiali presenti nelle stanze per consentire le lavorazioni richieste e successivo ricollocamento a fine lavorazioni

stanze interessate: 10-45-13-14-20-22 e LID.

A corpo € 2.400,00

Rif.4-FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO da esterno totali 24 mq

Con impiego piastrelle ad incastro WPC in composito 40x40 cm, spessore 45mm, colore grigio antracite

Costo al mq € 85,00

Totale € 2.040,00

Rif.5-smantellamento tenda da sole dismessa incluso rullo a parete e montanti a pavimento e inoltre a pubblica scarica

€ 300,00

Rif.6-montaggio Vs. Tendone /Gazebo in PV500 da mt. 4x6 di base

€ 250,00

Totale fornitura in opera € 14.290,00

CONDIZIONI DI VENDITA:

I.V.A.: dovuta Vs. carico nella misura di legge da aggiungere

Validità offerta: 30 gg.

Consegna: 10 gg. c.a data ricevimento ordine

Durata lavorazioni: 15 gg.

Pagamento: Vs. solito

TRE S ROMA dal 1973 s.r.l.

L'Amministratore unico

Sanna Giuseppina