



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CIG:8146556EAB
CUP: B89E19001600001

OGGETTO: Fornitura e posa in opera, comprese le opere propedeutiche e necessarie, di n. 2 campi da paddle del Centro di Servizi sportivi di Sapienza "SapienzaSport" – Impianto Tor di Quinto

Categoria OS6

Art 1: Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera, compresa l'esecuzione di tutte le opere e le forniture necessarie, **di n°2 campi da paddle nel Centro di Servizi sportivi di Sapienza "SapienzaSport" – Impianto Tor di Quinto**. Sono comprese nella fornitura tutte le attività necessarie per la nuova costruzione del manto di gioco, delle strutture perimetrali e del suo sottofondo.

Nello specifico:

Fornitura e posa in opera di strutture del tipo "PANORAMICO", tale da consentire al pubblico la massima visibilità del gioco, per n. 2 campi di paddle comprensivi ciascuno di:

- 18 interassi per ubicazione di vetri 2000x3000 tutti completi di maglia metallica superiore 1000x2000 filo 4mm
- 8 moduli 3000x2500 con maglie metalliche filo 4mm.
- Elementi portanti, basi di ancoraggio e moduli con maglie metalliche tutti in ferro con zincature protettive applicate successivamente alla fabbricazione così che tutte le saldature della struttura risultino essere adeguatamente protette dalla corrosione.



Colore delle strutture RAL 3004

- Vetri temperati da competizione. Spessore vetri 12 mm, per essere alloggiati in 18 interassi 2000x3000 con appoggi in neoprene.
- 207 m2 di erba artificiale fibrillata in colore VERDE altezza filo 12mm, completa di accessori per installazione.
- L'accesso al campo deve rimanere libero, privo di porte d'accesso.
-
- L'offerta dovrà comprendere: viteria completa e neoprene necessari per installazione;
- Installazione completa di struttura, vetri e erba artificiale

La fornitura dovrà essere comprensiva delle opere necessarie quali:

- Smontaggio del vecchio campo polivalente, quindi di tutte le recinzioni, i pali di illuminazione ed i canestri con base in cemento armato. Accatastamento a bordo campo in area indicata dal Committente (Adiacente al campo da gioco).
- Carico, trasporto e idoneo smaltimento in discarica autorizzata del materiale rimosso.
- Sistemazione della platea per l'installazione dei campi da Paddle delle dimensioni ciascuno di 10m x 20m:
 - realizzazione di cordolatura perimetrale per ciascun campo, delle dimensioni di 10,80m x 20,80m, in cemento armato, idonea all'installazione certificata dei campi panoramici.
 - Realizzazione di 200 m2 di pacchetto di cemento poroso drenante per sottofondo della pavimentazione di gioco.
 - Copertura delle zone di calpestio adiacenti ai campi con 80 m2 di cemento industriale.

La struttura dovrà essere completa di fornitura e posa in opera di:

- 4 Pali per ciascun campo idonei a sorreggere 3 corpi illuminanti LED da 150W cadauno, da esterno. I suddetti corpi illuminanti non fanno parte della presente fornitura.

Trasporto e scarico si intendono franco cantiere: lo scarico e la movimentazione del materiale nel cantiere potranno avvenire in condizioni standard ovvero con camion gru in grado di arrivare a bordo dell'area di installazione.

Di tutte le forniture e delle opere dovranno essere rilasciate schede tecniche, certificazione dei materiali, progetti e calcoli, certificati di conformità come previsto dalle norme.

IL SOPRALLUOGO DELLE AREE OGGETTO DELLA FORNITURA E' OBBLIGATORIO E IN ASSENZA DI ESSO NON POTRANNO ESSERE ACCETTATE OFFERTE.



**IL SOPRALLUOGO E' FISSATO IL GIORNO 30/12/2019 DALLE ORE 10.30
ALLE ORE 12.30 presso l'Impianto di Tor di Quinto sito in via delle
Fornaci di Tor di Quinto s.n.c 00191 ROMA**

DEL SOPRALLUOGO VERRA' RILASCIATA APPOSITA CERTIFICAZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr.ssa Loredana Fani