CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE PER RILIEVI DELLE AREE PORTUALI DI ANZIO, VENTOTENE, TERRACINA E FORMIA.

1. Rilievi planivolumetrici di tutte le aree ricadenti all'interno del perimetro portuale da restituire in formato .dwg in scala 1:500;
2. Rilievi con reperimento di documentazione tecnica utile ai fini manutentivi (rilievi/elaborati progettuali architettonici, strutturali ed impiantistici) comprendendo la posizione e le misure di massima dei fabbricati ad uso pubblico inseriti all'interno del perimetro portuale e relativi dati catastali (con eccezione di quelli in uso alle Capitanerie di Porto, esclusi dal presente capitolato), determinandone la geometria, la natura dei materiali e lo stato di conservazione. In particolare, di ciascun immobile andranno consegnati:

    a. scheda identificativa del bene immobile;
    b. lista anagrafica dei componenti;
    c. elaborati grafici di dettaglio scala 1:100 – 1:50 – 1:20 (planimetrie, sezioni, prospetti, schemi tecnologici e funzionali);
    d. schede tecniche degli elementi/componenti;
    e. schede normative sulle prescrizioni di legge (Attestato di Prestazione Energetica etc.);

3. Individuazione, tracciamento e computazione di tutti gli elementi strutturali e funzionali presenti nelle aree portuali con verifica delle attuali condizioni di manutenzione in base a quanto riportato nel piano di manutenzione tipo, allegato al presente capitolato;
4. Accurato report fotografico, comprovante il posizionamento e lo stato di conservazione di ciascun componente per la definizione di un sistema di anagrafica manutentiva;
5. Report delle caratteristiche tecniche e di funzionamento di tutti i componenti impiantistici alimentati da potenza elettrica come, a titolo esemplificativo, impianto di illuminazione stradale, torri faro colonnine elettriche per la carica dei natanti etc.;
6. Produzione di una Tabella Riepilogativa delle Consistenze e compilazione dettagliata di una delle schede tecniche riassuntive allegate al presente capitolato tecnico.

Durata dell'incarico tre mesi

Inizio attività Febbraio 2021

Importo previsto: 60.000 euro + IVA

25% alla consegna della attività 1 entro 15 giorni dalla consegna dell'incarico

40% alla consegna delle attività 2 e 3

35% al termine delle attività