

TD 1601574 perper intervento di manutenzione ordinaria bagni edificio RM065 - computo per lavorazioni aggiuntive

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	A09.04.009.a	Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento di scarichi, colonne montanti, canne fumarie ecc... con lastre prefabbricate in cartongesso di qualsiasi tipologia e spessore, su pareti, contropareti, controsoffitti e compartimentazioni. La contabilizzazione avverrà al ml. Per ogni spigolo realizzato, ovvero verrà contabilizzata separatamente la struttura metallica e le lastre prefabbricate al mq. a seconda della tipologia, mentre si contabilizzeranno i metri lineari di spigolo realizzati. Sono compresi: i profilati metallici per la formazione dello spigolo; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di scarica); le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Realizzazione di velette, riseghe e spigoli su pareti e contropareti. MISURAZIONI: Rimozione telaio porta e Chiusura sopraluce della porta del SOMMANO a corpo	1,00				1,00		
							1,00	75,00	75,00
2	A11.02.003.a.01	Isolamento acustico di parete compresa struttura portante in profilati di alluminio fissati alla muratura, sui quali si incastrano pannelli rigidi di materiale isolante forniti di incastri, completo di intonaco sottile, armato con tessuto in fibra di vetro. lana di roccia di densità pari a 150 kg/mc: spessore 3 cm MISURAZIONI: Isolamento parete bagno che confina con Ufficio SOMMANO mq	1,00	2,34		2,500	5,85		
							5,85	71,27	416,93
3	A19.02.002.a	Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori, parapetti, costituita da vetromattoni annegati in un getto di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di cemento per 1,00 mc di impasto, formante un reticolo di travetti incrociati, convenientemente armati, intervetro 10 mm, compresi l'armatura metallica, le casseforme, i ponteggi, le fasce piane perimetrali da 6 x 8 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera: quadrati 19 x 19 cm, spessore 8 cm MISURAZIONI: SOMMANO mq	1,00	2,00		0,250	0,50		
							0,50	190,26	95,13
4	A09.2.5.D.02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con foratelle a dieci fori (8 x 25 x 25 cm): con malta di cemento e sabbia MISURAZIONI: Adeguate muretti scale piano primo SOMMANO m2	7,50				7,50		
							7,50	26,01	195,08
5	A15.01.003.A	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sinillature: nenerino arancio MISURAZIONI: rifinitura muretto scale piano primo SOMMANO m2		6,00	0,500		3,00		
							3,00	24,37	73,11
6	A12.1.8	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi MISURAZIONI: Adeguate muretti scale piano primo Rasature per superfici rustiche	20,00				20,00		

		chiusura sopraluce stanza corridoio e rimozione telaio porta vicino	5,00		2,000	10,00			
		SOMMANO m2				30,00	6,20		186,00
7	A12.1.2.C	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzafo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, su pareti verticali e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 m3 di sabbia MISURAZIONI: Intonaco grezzo, rustico o frattazzato Apertura vano passaggio stanza 11-12	4,50			4,50			
		SOMMANO m2				4,50	18,79		84,56
8	A 3.03.6	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton., o mezzo di uguali caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scaricocon esclusione degli oneri di discarica. MISURAZIONI: Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati di materiali ton 0,7	0,70			0,70			
		SOMMANO ton				0,70	57,62		40,33
9	A 3.03.7.L	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà corresponsione deglioneri.isolanti non pericolosi MISURAZIONI: Compenso alle discariche autorizzate kg 700	700,00			700,00			
		SOMMANO Kg				700,00	0,70		490,00
10	A09.3.1	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo, retta o centinata, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: MISURAZIONI: Muratura di blocchi pieni di cls per due gradini interni mc 1.10	1,10			1,10			
		SOMMANO m3				1,10	266,90		293,59
		TOTALE euro						€	1.949,73
		RIBBASSO COME DA PERCENTUALE OFFERTA IN FASE DI TRATTATIVA DIRETTA (0,53%)						-€	10,33
		ONERI DELLA SICUREZZA (A CORPO)						€	77,90
		TOTALE euro						€	2.017,30